

# 入札のお知らせ

## 1 競争入札に付する事項

- (1) 名称 (補助事業名)  
リキュール酒増産と酒蔵ツーリズム等による地域活性化推進事業
- (2) 期限 令和5年3月17日(金)
- (3) 場所 杵築市大字南杵築2487番地の1

## 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

イ 暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

ウ 暴力団員が役員となっている事業者

エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者

オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者

カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者

キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者

ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

## 3 事業の内容

(1) 以下の設備機器を調達し、1に示す期限までに所定の場所に納品する。

- |                              |    |
|------------------------------|----|
| ① キッチンラボ及びその他部品設備（厨房、空調及び家具） | 1式 |
| ② 胴貼り式自動タックラベラー              | 1台 |
| ③ 内外醸機式コンパクトフィルター            | 1台 |
| ④ 開放タンク（2,000リットル）           | 2台 |

上記において、仕様に掲げる製品の同等品を納入する場合は、製品の詳細な性能、仕様が分かる資料（製品カタログ等）を事前に提出し、承認を受けること。また通常稼働出来る状態での納品となるため、事前に現場を確認すること。

(2) 以下の工事を施工し、1に示す期限までに完了する。

- |                 |    |
|-----------------|----|
| ① 中野酒造酒蔵改修工事    | 1式 |
| ② 中野酒造店舗トイレ改修工事 | 1式 |

※上記3(1)①～④及び(2)①②の各項目について、入札を実施します。

## 4 入札の日時と場所

- 日時 令和4年12月27日(火) 14:00～  
場所 杵築市大字南杵築2487番地の1  
有限会社中野酒造

## 5 落札者の決定方法

有効な入札書を提出した者で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。なお、同額の入札により、落札者が2社以上ある場合は、再度入札を行うものとする。

## 6 落札者の通知

落札者には、即時通知する。

## 7 契約に関する事務担当者

(住所) 〒873-0002 杵築市大字南杵築2487番地の1

(名称) 有限会社中野酒造

代表取締役 中野 淳之

(電話) 0978-62-2109

(FAX) 0978-63-4160

(メール) [info@chiebijin.com](mailto:info@chiebijin.com)

# 仕 様 書

本入札の対象は下記の物品及び工事とする。

## 1 入札対象

- ・リキュール酒増産及び酒蔵ツーリズム等に要する設備機器
- ・中野酒造酒蔵及びトイレ改修工事

## 2 内容

品 名	仕様等	数量
キッチンラボ及びその他部品 設備(厨房、空調及び家具)	別紙①のとおり	
胴貼り式自動タックラベラー (コンベア、ターンテーブル流用)	型式:VL-1AL型 能力:30本/分 対象品:丸瓶 180ml~720ml ラベルサイズ:H30×W30~H145×W180まで 本体:VL-1L型ヘッド、昇降支柱、傾斜装置、架台、制御盤 印字:ホットプリンタ *活字50本付 :真噺活字 4×2 NG 8pt 50本 仕上げベルト:H75ベルト、H100、H145受け板	1
内外醸機式 コンパクトフィルター	10吋×16段 口径25mm 濾過面積0.9㎡ 接液部SUS304 パッキン:Oリング埋込み 0.4kWカスケードポンプ付 ステンレス枠・検液筒付	1
開放タンク (2,000リットル)	SUS316 内外酸洗い仕上げ 出口1号1個 呑は含まず	2
中野酒造酒蔵改修工事	別紙②のとおり	
中野酒造店舗トイレ改修工事	別紙③のとおり	

## 3 納入(完了)期限

令和5年3月17日(金)

## 4 納入(完了)場所

杵築市大字南杵築2487番地の1

## 5 納入(完了)検査

納入または完了後に検査員による検査を行う。

## 6 保証

検査確認後1年間は、通常の使用により故障等が生じた場合、無償修理に応じること。

## 7 その他

設置にかかる諸費用等は納入者または施工者の負担とする。

【別紙①:キッチンラボ及びその他部品設備(厨房、空調及び家具)】

品名		品質・規格・仕様	数量	
キッチン ラボ 厨房 設備 機器	1	冷凍冷蔵庫	1,490×650×1,950	1
	2	パンラック	350×610×1,800	1
	3	IH炊飯ジャー	275×373×247 一升炊き	3
	4	パイプシヤル	1,750×300×250	1
	5	2槽シンク	1,200×600×800	1
	6	中棚付ワークテーブル	700×600×800	1
	7	電子レンジ	510×360×306	1
	8	ガステーブル	900×600×800	1
	9	調理台	300×600×800	1
	10	ガスフライヤー	300×600×800 1槽式	1
	11	スチコン専用架台	900×600×800	1
	12	電気スチームコンベクションオーブン	500×470×800 軟水器含む	1
	13	パススルー式冷蔵ショーケース	900×500×1,085	1
	14	キャビネットテーブル	1,200×450×950	1
	15	パススルー遠赤外線温蔵庫	1,200×600×900	1
	16	キャビネットテーブル	1,200×450×950	1
	17	テーブル型冷蔵庫	1,200×450×800	1
	18	スープジャー	365×315×375	2
	19	卓上ゆで麺器	400×525×400	1
	20	架台	440×450×400	1
	21	キャビネットテーブル	900×450×800	1
	22	卓上電気ウォーマー	350×450×260	1
	23	ウォーマー架台	750×450×520	1
	24	ティーディスペンサー	450×525×840	1
	25	下膳棚	1,100×600×900	1
	26	3方枠架台	1,100×450×750	1
	27	ラックシェル	520×350×520	1
	28	ソイルドテーブル	1,200×640×800	1
	29	食器洗浄機	600×600×1,435	1
空調 設備	1	ダブルフロー形	SZRG112BY ダイキン(室内機、室外機、パネル、リモコン)	1
	2	ラウンドフロー形	SZRC112BY ダイキン(室内機、室外機、パネル、リモコン)	1
	3	ダブルフロー形	SZRG140BY ダイキン(室内機、室外機、パネル、リモコン)	1
	4	壁掛け形	SZRA80BFT ダイキン(室内機、室外機、パネル、リモコン)	1
	5	ダブルフロー形	SZRG50BYT ダイキン(室内機、室外機、パネル、リモコン)	1
家具 備品	1	レタールーム 固定棚	パイン集成材:d300厚25 3段 壁面取付	1
	2	売り場 レジカウンター	パイン材:w3,250 D600 h900	1
	3	売り場 背面棚	パイン材:w3,250 D450 h2,500	1
	4	玄関横 陳列棚	パイン材:w4,000 D450 h700 スリット棚	1
	5	キッチンラボ ベンチイス	米松材:w7,800 D450 h650	1
	6	キッチンラボ ベンチイス上背あて	米松材:w7,800 D45 h240	1
	7	キッチンラボ テーブル	米松材:w2,000 D700 h650	3
	8	キッチンラボ 補助テーブル	米松材:w400 D700 h650 脱着可能	2
	9	キッチンラボ 丸イス	杉丸太:w400~420 h420	12
	10	キッチンラボ 配膳用カウンター	パイン材:w8,000 D450 厚30	1
	11	キッチンラボ 同上上棚板	パイン材:w8,000 D450 厚30	1
	12	テイスティングR テーブル	米松材:w2,000 D700 h650	1
	13	テイスティングR 丸イス	杉丸太:w400~420 h420	6

【別紙②:中野酒造酒蔵改修工事】

品 名		品質・規格・仕様	数量
<b>【1】仮設・墨出し（玄関ホール、事務所、倉庫、テイスティング）</b>			
1	外部足場		172㎡
2	メッシュシート		20㎡
3	昇降階段		1カ所
4	内部足場 ローリング2段		2基
5	墨出し		198㎡
<b>【2】解体、廃材処分費</b>			
1	既設天井壁解体撤去		110㎡
2	同廃材搬出		110㎡
3	同廃材運搬処分 コンテナ		5台
<b>【3】土間コン、既存床補修、CB積</b>			
1	土間コンクリート	厚150	6.5㎡
2	小型割増費		1式
3	打設人工		4人工
4	メッシュ		40㎡
5	ポンプ車		1台
6	既設床補修(土間)	フロアハード 5袋	100㎡
7	CB150		28個
8	鉄筋、アンカー		1式
9	化粧積		2.5人工
<b>【4】小屋裏天井木毛セメント板張り（officeCF、売り場、ENTホール、レタールーム、テイスティング、キッチンラボ）</b>			
1	野地板	15×105×3	30束
2	木毛セメント板	3×6×15	115枚
3	銅縁	21×37×3	360本
4	同上大工手間		24人工
5	金物代		1式
<b>【5】造作、建具大工工事（梁、柱、下地PB、ケイカル板、外装下地 他）</b>			
1	外部玄関右上漆喰壁下地		
	・野縁	30×45×4	42本
	・垂木	45×60×4	15本
	・胴縁	21×30×3	36本
	・ラスカット	7.5×3×6	12枚
	・面格子	杉 1,350×550	2カ所
	・アルミ内倒し窓	1,235×370	2カ所
2	office CF 間仕切り		
	・半柱	105×45×3	23本
	・半柱	105×30×3	15本
	・野縁	30×45×4	45本
	・PB	12.5mm	48枚
	・胴縁	21×30×3	110本
	・片引き室内戸	850×2,000	1カ所
3	売り場壁補修		
	・胴縁	21×30×3	210本
	・PB	12.5mm	50枚

【別紙②:中野酒造酒蔵改修工事】

品名		品質・規格・仕様	数量
4	キッチンラボ 壁新設		
	・アクリル板	5×600×2,100	2枚
	・造作材米松	45×90×2.5	3本
	・梁 米松	105×150×3	4本
	・梁 米松	105×150×4	5本
	・梁 米松	105×120×4	2本
	・半柱 米松	45×105×3	10本
	・柱 米松	105×105×3	4本
	・シナ合板	3×6×5.5	15枚
	・垂木	45×60×4	30本
	・野縁	30×45×4	40本
	・ケイカル板	3×6×6	32枚
5	レタールーム、テイスティング壁補修		
	・胴縁	21×30×3	120本
	・PB	12.5mm	30枚
6	小屋裏補修		
	・杉	KD1等 各種	1式
	・PB	12.5mm	36枚
7	同上大工手間		80人工
<b>【6】電気設備工事</b>			
1	既存器具撤去		1式
2	ライティングダクトレール	3.0m	12本
3	ライティングダクトレール	4.0m	4本
4	フィードインキャップ		16個
5	ミニジョイント		12個
6	ジョイントハンガー		60個
7	エンドキャップ		20個
8	伸縮吊りパイプ		14個
9	吊りボルト		1式
10	ライティングレール取付		16個
11	電灯配線		20カ所
12	スイッチ配線		6カ所
13	コンセント配線		18カ所
14	雑材		1式
15	AC電源配線		5台
16	九電申請手数料		1式
17	幹線ケーブル	CV14° ×3	20m
18	分電盤	5回路	1面
19	同配線工料		1式
20	コードペンダント	OP 087 436L	10台
21	LEDライン40	XL 501 005R1B	10台
22	LEDライン40	XL 451 002RB	22台
23	スポット	OS 256 487	35台

【別紙②:中野酒造酒蔵改修工事】

品 名		品質・規格・仕様	数量
<b>【7】給排水設備工事</b>			
1	厨房内給排水新設		
	・配水管	VU50 φ	20m
	・接続塩ビ、金物、レベルバンド		1式
	・給排水&給湯器	HT16 各15m	50m
	・接続塩ビ、金物、レベルバンド、フレキ		1式
	・単水管		10個
	・手洗器SET		1式
	・床下-給排水設置労務費		9人工
2	倉庫内設備管		
	・給排水&給湯器	HT16 各5m	25m
	・配水管	VU50 φ -L=5	5m
	・接続塩ビ、金物、バンド		1式
	・給排水設置労務費		1式
	・雑材(予備費含む)		1式
	・材料運搬費		1式
<b>【8】板金、樋工事</b>			
1	キッチンラボ厨房 特注換気フード	ガルバ鋼板	2カ所
2	キッチンラボ厨房 換気ダクト	ガルバ鋼板	2カ所
3	キッチンラボ厨房 取付	ガルバ鋼板	2カ所
4	天井角波張り	ガルバ鋼板	3カ所
5	軒樋	105半丸	55m
6	金物	つるくび	36本
7	金物	打ち込み	56本
8	止まり		6カ所
9	上合		8カ所
10	継ぎ手		29カ所
11	曲がり		5カ所
12	堅樋		48m
13	金物		36本
14	エルボ		13本
15	継ぎ手		14個
16	寄せ桧		2個
17	ハイドイエルボ		2個
<b>【9】外装左官工事</b>			
1	外部漆喰壁ヌリ	表玄関正面右手側	12㎡
2	内部土壁補修(材料込)		4人工
<b>【10】シール、塗装工事</b>			
1	サッシ回り、FIX部シール	キッチンラボ、レタールーム他	75m
2	レジカウンター 塗装	キシラデコール	2㎡
3	レジカウンター背面棚 塗装	キシラデコール	6.5㎡
4	陳列棚 塗装	キシラデコール	11.6㎡
5	ベンチイス 塗装	キシラデコール	6.3㎡
6	テーブル 塗装	キシラデコール	8.4㎡
7	配膳用カウンター 塗装	キシラデコール	7.2㎡
8	配膳用カウンター棚板 塗装	キシラデコール	33m
9	固定棚 塗装	キシラデコール	55m
10	柱、桁(キッチンラボ) 塗装	キシラデコール	30m
11	ケイカル板(キッチンラボ) 塗装	EP塗装	65㎡

【別紙②:中野酒造酒蔵改修工事】

品 名		品質・規格・仕様	数量
【11】内装工事			
1	フロアタイル(office CF、売り場、 テイasting、レタールーム)	PF 4618程度 サンゲツ 溶接工法	126㎡
2	クロス貼り	SGB 2075程度 サンゲツ	21㎡
【12】仕上げ清掃			
1	仕上げ清掃(office CF、売り場、 テイasting、レタールーム)		200㎡
2	一部既設柱等ふき上げ		1式

【別紙③:中野酒造店舗トイレ改修工事】

品 名		品質・規格・仕様	数量
<b>【1】仮設工事</b>			
1	養生		7.4㎡
2	内部足場	脚立足場	1式
3	外部足場		1式
4	竣工美装		7.4㎡
<b>【2】撤去工事</b>			
1	内装撤去	人力	7.4㎡
2	外壁撤去	トイレ部分 仕上材のみ	25.6㎡
3	屋根瓦、瓦棒撤去		24.9㎡
4	運搬、処分費		1式
<b>【3】コンクリート工事</b>			
1	土間コンクリート	人力	7.4㎡
2	コンクリート基礎	又はCONブロックで補足	1式
<b>【4】屋根工事</b>			
1	いぶし瓦葺き	JIS53A防災	9.5坪
2	棟	のし2枚+丸	6.3m
3	巴		4カ所
4	ゴムアスルーフィング		2本
5	栈木	15×30 水抜き	70本
<b>【5】木工事</b>			
1	大工手間		7.4㎡
2	造作材・構造材 7.4㎡	枠材、下地材、垂木他	1式
3	野地板	瓦下地	13.7㎡
4	金物費	補強金物及びビス等	7.4㎡
<b>【6】左官工事</b>			
1	漆喰塗り	外壁上部 下地モルタル共	17.1㎡
2	土間押え	内部土間	7.4㎡
<b>【7】建具工事</b>			
	《鋼製建具》		
1	引違い窓	アルミ 780×770	3カ所
2	出入口 片引戸	アルミ	1式
3	手洗い下収納扉	片開き 金具共	3枚
<b>【8】内外装工事</b>			
1	トイレブース設置	建具共	1式
2	上記金具及び取付費		1式
3	外壁焼杉板		12.3㎡
4	樋及び水切		1式
5	天井クロス貼り	下地ボード貼り共	7.4㎡
6	壁 クロス	下地ボード貼り共	25㎡
7	土間	ロンリユーム	7.4㎡
8	ソフト巾木		8.5m
<b>【9】塗装工事</b>			
1	外部 木部塗装	軒天他	1式
2	内部 木部塗装	額縁	1式
<b>【10】雑工事</b>			
1	防蟻処理	トイレ部分のみ	7.4㎡
2	断熱材	壁、天井 ア)100mm	29.4㎡
3	手洗いカウンター	メラミン 材工共	1式

【別紙③:中野酒造店舗トイレ改修工事】

品 名		品質・規格・仕様	数量
<b>【11】電気設備工事</b>			
1	配線工事	電源、電灯、コンセント、換気扇	1式
2	照明器具	取付共 5台	1式
3	換気扇設置	ダクト及びフード共	1式
<b>【12】給排水衛生設備工事</b>			
1	大便器	TOTO ウォシュレット ネオレスト・タンクレス	2台
2	手洗いボウル	水栓、鏡共	1式
3	便器取付費	給排水管接続共	2台
4	手洗い器取付費	給排水管接続共	1式
5	既設管接続費	汚水	1式
6	既設管接続費	給水	1式